

STANDARD WYKONANIA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ZIELNIKI (łącznie 32 lokali).

I. FUNDAMENTY

1. Ławy fundamentowe żelbetowe w wykopie ziemnym.
2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych

II. ŚCIANY

1. Ściany konstrukcyjne wykonane z pustaków ceramicznych lub bloków wapienno piaskowych, wraz z rdzeniami żelbetowymi.
2. Ściany między lokalowe z pustaków ceramicznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej lub z bloków wapienno piaskowych.
3. Ścianki działowe pustaki ceramiczne lub płytki gazobetonowe.
4. Obudowy kominów pustaki ceramiczne lub płytki gazobetonowe.
5. Ściany między lokalowe w części poddasza wykonane z systemu sucha zabudowa z płyt G-K

III. TYNKI WEWNĘTRZNE

1. Tynki gipsowe (maszynowe) – powierzchnia do szpachlowania, nie malowane, nie gruntowane.
2. Tynki gipsowo kartonowe (suche) – powierzchnia do szpachlowania, nie malowane, nie gruntowane.
3. Sufit podwieszany I p. płyta gipsowo kartonowa na ruszcie metalowym, folia paroizolacyjna, zaspoinowanie łączeń płyt wraz z zbrojeniem - powierzchnia do szpachlowania, nie malowane, nie gruntowane.

IV. SCHODY

1. Wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne - bez okładzin.
a) Projektowa grubość okładzin:
 - parter i piętro – 2 cm
 - stopnie schodów – 3-4 cm
2. Wejście do budynku – stopnie z kostki betonowej
3. Zejście (schody) z tarasu na ogród – brak – do wykonania podczas aranżacji ogrodu przez Właścicieli.

V. STROP NAD PARTEREM

1. Strop typ TERIVA lub typ Vector z częściami monolitycznymi.

VI. DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM, IZOLACJĄ I WYKOŃCZENIEM

1. Konstrukcja dachu drewniana.
2. Dach kryty dachówką ceramiczną lub betonową na łatach, folia wysoko paroprzepuszczalna, opierzenia z blachy ocynkowanej i malowanej na kolor.
3. Rynny i rury spustowe z tworzywa.
4. Okno wyłazowe dachowe, stopnie kominiarskie, nasady kominowe lub przelotowe, napowietrzenia instalacji kanalizacji systemowe.
5. Ocieplenie z wełny mineralnej (płyty lub granulat) min gr 20 cm w poziomie zabudowy sufitu podwieszanego GK nad I piętrzem.

VII. KOMINY SPALINOWE I WENTYLACYJNE

1. Kanały wentylacyjne z kształtek systemowych ceramicznych lub betonowych.
2. Brak osprzętu (kratki itp.)
3. Parter trójniki ocynkowane bez zabudowy.
4. Komin spalinowy do kotła systemowy

VIII. ELEWACJA

1. Izolacja ścian ze styropianu - gr 15 cm, miejscowo 25cm
2. Izolacja ścian cokołu – gr 10 cm.
2. Powierzchnia elewacji wykończona tynkiem mineralnym lub silikatowym typu baranek.
3. Cokół wykończony tynkiem żywicznym mozaikowym.

IX. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

1. Okna PVC

- a) Kolor zewnętrzny - antracyt, kolor wewnętrzny - biały
- b) Standardowy pakiet szybowy o współczynniku przenikania ciepła zapewniającym zgodność współczynnika $U = 0,9$ dla całego okna.
- c) Okucia obwiedniowe
- d) Każde okno wyposażone w kasetę podtynkową na roletę i prowadnice w kolorze złoty dąb.
- e) Nawietrzak mechaniczny po 1 szt na pomieszczenie.
- f) Parapet zewnętrzny metalowy malowany kolor czarny/ antracyt
- g) Parapet wewnętrzny PCV– nie montowany w pomieszczeniach łazienka/wc.

2. Drzwi:

a) Montaż – skrzydło ok. 30 mm nad podkładem betonowym.

- b) Skrzydło i ościeżnica stalowe o współczynniku przenikania ciepła zapewniającym zgodność współczynnika $U = 1,5$.
- c) Kolor obu stron – antracyt, wzór i wstawki
- d) Klamka
- e) wkładka system jeden klucz klasy C
- f) Próg

X. INSTALACJE SANITARNE I OGRZEWANIE

1. Wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych
 - a) Do zlewozmywaka - 1szt.
 - b) Do umywalki - 2 szt.
 - c) Do brodzika – 1 szt.
 - d) Do pralki - 1szt.
 - e) Do miski ustępowej – 2 szt.Wszystkie podejścia **BEZ OSPRZĘTU** – zakończone korkiem.
2. Ogrzewanie kocioł gazowy
3. Ogrzewanie grzejnikowe w całym lokalu.

XI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wykonanie instalacji elektrycznej **BEZ OSPRZĘTU** (gniazda, włączniki) itd.:
 - a) lokal „80 m²” - do 70 punktów
2. Rozdzielnice montowane w okolicy drzwi wejściowych, natynkowe lub podtynkowe, osobno RTV i elektryczna.
3. Wyprowadzenie dwóch przewodów koncentrycznych (czarnych) z każdego lokalu do masztu anteny – bez zasilania.
4. Maszt antenowy (TV naziemna) na ścianach szczytowych budynku (jeden maszt na każdy lokal).
5. Lampa nad wejściem do lokalu – np Lena Lighting typ PORTAL LED. Naklejony nr lokalu.
6. Przycisk dzwonnka, oraz gniazdo zewnętrzne taras.

XII. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – bitumiczna.
2. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie – folia budowlana lub materiał zamienny.
3. Izolacja pozioma ściany fundamentowej folia lub papa.

XIII. PODŁOGI

1. Podłoga na gruncie parter:
 - podbeton gr. 10 cm
 - izolacja styropian twardy gr 10 cm
 - podkład betonowy wykonany maszynowo, zatarty mechanicznie na ostro do wykończenia
2. Podłoga I piętro
 - izolacja akustyczna styropian twardy gr 2 cm do 5 cm
 - podkład betonowy wykonany maszynowo, zatarty mechanicznie na ostro do wykończenia

XIV. TEREN ZEWNĘTRZNY

1. Miejsca postojowe – kostka betonowa.
2. Odwodnienie dachu na teren działki bez systemów drenarskich itd. – do wykonania przez Właściciela lokalu.
3. Teren „zielony” zgrubnie wyrównany, wysokościowo dostosowany do sąsiednich działek (możliwe uskoki, nasypy, spadek w różnych kierunkach itp.) bez humusowania.
4. Docelowe wyrównanie i aranżacja po stronie Właścicieli nieruchomości.
5. Ogrodzenie nieruchomości z siatki ocynkowanej i/lub ogrodzenia panelowego, oraz istniejące ogrodzenia działek sąsiednich.
6. Furtka ocynkowana.

XV. PRZYŁĄCZA

1. Woda
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, zbiorniki bezodpływowe
3. Energia elektryczna
4. gaz – sieć gazowa lub zbiornikowa

Kształt i powierzchnia ogrodu przynależnego do lokalu może ulec zmianie do 10%, ze względu na trwające w czasie budowy prace projektowe elementów infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania osiedla i budynków (media, oświetlenie, itp.)

Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów zasadniczych spełniających warunki techniczne uzgodnione z architektem oraz wprowadzanie zmian nieistotnych w znaczeniu prawa budowlanego